ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 09 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-011-2021

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DPR0031K.- E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, COL. GRISELDA ÁLVAREZ, TECOMAN, COLIMA.- EN EDIF. "A" REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REPARACIÓN DE CANCELERÍA + EN EDIF. "D" REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA DE 3.00 X 8.00 EST. REG. + EN OBRA EXTERIOR SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO PERIMETRAL EN FRENTE DEL PLANTEL.-	COL. GRISELDA ALVAREZ	TECOMAN

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS SA DE CV.** SR.	
2.- **GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.** SR. ARQ. ENRIQUE PUENTE CASTELLANOS	
3.- **IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV.** SR. Ing. Abel Vargas Velazco	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PPTOS.

ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ.
SUPERVISOR DE OBRA

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-36079003-011-2021

06DPR0031K.- E.P. Lázaro Cárdenas del Rio, Col. Griselda Álvarez, Tecoman, Colima.- En Edif. "A" Reparación de Servicios Sanitarios + Reparación de Cancelería + En Edif. "D" Reparación de Servicios Sanitarios + Construcción de Bodega Adosada de 3.00 x 8.00 Est. Reg. + En Obra Exterior Sustitución de Malla por Muro Perimetral en Frente del Plantel

Colima, Colima a 09 de Julio de 2021.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	EL INCOIFED LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION PREVIA AUTORIZACION DEL INSTITUTO.
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
		FACTOR DE SALARIO REAL	DEBERA DE APLICAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACION VIGENTE
		PINTURA VINILICA	PODRA COTIZAR: VINIMEX DE COMEX, POLIPRISA DE PRISA, OSEL ORO DE OSEL, GOLDEN DE FMC, IMPERQUIMIA SATINADA Ó VEREL SATIN DE VEREL.

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-36079003-011-2021

06DPR0031K.- E.P. Lázaro Cárdenas del Rio, Col. Griselda Álvarez, Tecoman, Colima.- En Edif. "A" Reparación de Servicios Sanitarios + Reparación de Cancelería + En Edif. "D" Reparación de Servicios Sanitarios + Construcción de Bodega Adosada de 3.00 x 8.00 Est. Reg. + En Obra Exterior Sustitución de Malla por Muro Perimetral en Frente del Plantel

Colima, Colima a 09 de Julio de 2021.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	C O N C E P T O	O B S E R V A C I O N E S
		CONDUCTORES ELECTRICOS	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.
	52113	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN DE SOBREPONER MODELO RONDALYN (AMERICAN STANDARD) O VENUS 1 TALADRO (ORION) O MONET DE SOBREPONER MONOMANDO (CAPIZZI), COLOR BLANCO., INCLUYE: LLAVE TEMPORIZADORA PUSH MOD. 9245 (URREA) O SL-0712 (SLOAN) O TV-120 (HELVEX), CONTRA DE REJILLA, CESPOL CROMADO 206-H Y MANGUERA 3140 (URREA).**	**EN EDIFICIO "A" Y "D"** **LA LLAVE DEBE DE COTIZAR LA MODELO TV-106 DE HELVEX**
	43002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON DE 2 m. DE ALTURA, CAL. 10.5 DE 55x55 mm., INCLUYE: POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2" CAL. 18, ESQUINEROS DIAMETRO DE 3" CAL. 16, RETENIDAS DIAMETRO DE 40 mm. CAL. 20, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 mm. DE DIAMETRO CAL. 20, SOLERAS Y ANCLAJES.	**CONCEPTOS PRIORITARIOS NO INCLUIDOS EN PGO.** **Volumen dice: 182.00 ml.** **Debe de decir: 198.00 ml.**

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-36079003-011-2021

06DPR0031K.- E.P. Lázaro Cárdenas del Rio, Col. Griselda Álvarez, Tecoman, Colima.- En Edif. "A" Reparación de Servicios Sanitarios + Reparación de Cancelería + En Edif. "D" Reparación de Servicios Sanitarios + Construcción de Bodega Adosada de 3.00 x 8.00 Est. Reg. + En Obra Exterior Sustitución de Malla por Muro Perimetral en Frente del Plantel

Colima, Colima a 09 de Julio de 2021.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
	11053	DESMONTAR MALLA CICLON, CUALQUIER ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: DEMOLICIONES Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	**CONCEPTOS PRIORITARIOS NO INCLUIDOS EN PGO.** **Volumen dice: 190.00 ml.** **Debe de decir: 198.00 ml.**
	52104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. MOD. CONVENIENT CADET FLUX (AMERICAN STANDARD) O TAZA FLUX ALARGADA (ORION) O TAZA CAPIZZI CONFORT ALARGADA (CAPIZZI), COLOR BLANCO., INCLUYE: HERRAJES DE BRONCE, (URREA O HELVEX), PIJAS, CUELLO DE CERA, PRUEBAS, ASIENTO Y TAPA.	**SE CANCELA ESTE CONCEPTO:**
	52101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. ALARGADO DE CERAMICA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO CON DESCARGA DE 4.8 LT. O MENOR MARCA, AMERICAN STANDARD MOD. CADET PRO RH O MARCA CATO CERAMICA MOD. JAZMIN INCLUYE: HERRAJES DE BRONCE (URREA O HELVEX), PIJAS, CUELLO DE CERA, PRUEBAS, ASIENTO, TAPA Y LIMPIEZA.	**SE INCLUYE ESTE CONCEPTO EN EDIFICIO "A"** **8.00 PZAS.** **SE INCLUYE ESTE CONCEPTO EN EDIFICIO "D"** **10.00 PZAS.**
			SE ANEXA RELACION DE CONCEPTOS A INCLUIR EN EDIFICIO "A" Y "D"

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.