ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 25 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-002-2022

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DST0023N.- SEC. 20 DE ENERO DE 1527, COL LA ALBARRADA, COLIMA, COL.- CAMBIO DE MALLA CICLÓN. -	COL. LA ALBARRADA	COLIMA, COL.
06DJN0034R.- J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. PLACETAS ESTADIO, COLIMA, COL.- REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS Y EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA. -	COL. PLACETAS	COLIMA, COL.
06DPR0103N.- E.P. DONACIANO NIESTAS, EL TRAPICHE, CUAUHTEMOC, COL.- REPARACIONES VARIAS. -	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC, COL.

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ.** SR. EL MISMO	
2.- **ING. FERNANDO LUNA PARRA.** SR. HUGO A. SANCHEZ CEBALLOS.	
3.- **RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV** ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS.	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO

ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. MAYRA GUERRERO LEON
SUPERVISORA DE OBRA

"2022, AÑO DE LA ESPERANZA".

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-36079003-002-2022

06DST0023N.- SEC. 20 DE ENERO DE 1527, COL LA ALBARRADA, COLIMA, COL.- CAMBIO DE MALLA CICLÓN. -

06DJN0034R.- J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. PLACETAS ESTADIO, COLIMA, COL.- REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS Y EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA. -

06DPR0103N.- E.P. DONACIANO NIESTAS, EL TRAPICHE, CUAUHTEMOC, COL.- REPARACIONES VARIAS. –

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	C O N C E P T O	O B S E R V A C I O N E S Y ACLARACIONES
TODAS		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
TODAS		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	EL INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	SOLO CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO, VOZ Y DATOS E IMPERMEABILIZACION.
		SUBCONTRATOS	AUNQUE SUBCONTRATE ALGUN CONCEPTO AUTORIZADO DEBERA DESGLOZARLO DE TAL FORMA QUE SE APRECIE CANTIDADES DE CADA INSUMO.
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
		DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
TODAS		PINTURA VINILICA.	PODRA COTIZAR: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS BERELEX DE BEREL.
TODAS		CUALQUIER CALIBRE DE CALE THW ETC.	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-36079003-002-2022

06DST0023N.- SEC. 20 DE ENERO DE 1527, COL LA ALBARRADA, COLIMA, COL.- CAMBIO DE MALLA CICLÓN. -

06DJN0034R.- J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. PLACETAS ESTADIO, COLIMA, COL.- REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS Y EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA. -

06DPR0103N.- E.P. DONACIANO NIESTAS, EL TRAPICHE, CUAUHTEMOC, COL.- REPARACIONES VARIAS. –

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	C O N C E P T O	O B S E R V A C I O N E S Y ACLARACIONES
DUDAS Y PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA ACLARATORIA			
06DST0023N	003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICLON" NO SE PLASMARON LAS ESPECIFICACIONES DE MALLA Y POSTES, FAVOR DE ESPECIFICAR.	El concepto debe decir: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON DE 2 m. DE ALTURA, CAL. 10.5 DE 50x50 mm., INCLUYE: POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2" CAL. 18, ESQUINEROS DIAMETRO DE 3" CAL. 16, RETENIDAS DIAMETRO DE 40 mm. CAL. 20, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 mm. DE DIAMETRO CAL. 20, SOLERAS, ESPADAS, ALAMBRE DE PUAS Y ANCLAJES.
06DPR0103N	061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. ALARGADO DE CERAMICA VITRIFICADA, SOLO VIENE 1 PZA, LA CUAL NO ES SUFICIENTE, FAVOR DE ESPECIFICAR CANTIDAD CORRECTA.	Hacer caso omiso al catálogo entregado anteriormente, se entregará un nuevo catálogo del plantel 06DPR0103N E.P. DONACIANO NIESTAS, El trapiche, Cuauhtémoc, Col. Con las cantidades correctas.
06DPR0103N	BASES	EN LAS BASES DE LICITACION, ESPECIFICAMENTE EN EL APARTADO DE "FECHAS PROBABLES DE INICIO Y TERMINO" SE MENCIONA QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION NO DEBERA EXCEDER DE 60 DIAS NATURALES. TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LA OBRA Y QUE CUANDO SE INICIE LA MISMA, LOS ALUMNOS YA HABRAN REGRESADO A CLASE, SE PROPONE QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION SEA AL MENOS DE 90 DIAS NATURALES.	Solicitud denegada, planear y programar los trabajos en el plazo establecido en las bases.
06DPR0103N		EN DICHA ESCUELA SOLO EXISTE 1 MODULO DE BAÑOS, LOS CUALES DEJARAN DE FUNCIONAR DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION Y EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO SE SOLICITAN LETRINAS PROVISIONALES. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL	El participante deberá considerar en sus costos indirectos de obra, la habilitación de sanitarios provisionales para alumnos y docentes, y aparte para sus propios trabajadores de la obra. La

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-36079003-002-2022

06DST0023N.- SEC. 20 DE ENERO DE 1527, COL LA ALBARRADA, COLIMA, COL.- CAMBIO DE MALLA CICLÓN. -

06DJN0034R.- J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. PLACETAS ESTADIO, COLIMA, COL.- REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS Y EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA. -

06DPR0103N.- E.P. DONACIANO NIESTAS, EL TRAPICHE, CUAUHTEMOC, COL.- REPARACIONES VARIAS. –

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	C O N C E P T O	O B S E R V A C I O N E S Y ACLARACIONES
		RESPECTO.	dependencia entregará un croquis con la ubicación de estos, los materiales serán a propuesta del constructor, pudiendo utilizar como los muebles sanitarios recuperados, importante considerar lavamanos.
SOLICITUD		SE SOLICITA POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, LA ENTREGA DE LOS CATÁLOGOS EN FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO (EXCEL)	Se les enviará por correo electrónico, el archivo digital de la junta aclaratoria, así como los tres catálogos en el formato solicitado.

Ing. Javier Delgadillo Valdovinos
Jadeva14@gmail.com
Director técnico

Colima, Colima a 25 de agosto de 2022