ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 16 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA:

LICITACION PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-009-2023

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DML0002Y.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HELEN KELLER, VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" ESTRUCTURA REGIONAL 6.00x8.00, Y OBRA EXTERIOR DE CONJUNTO.	**VALLE DE LAS GARZAS**	**MANZANILLO**

PARA CELEBRAR, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 33 FRACIÓN III DE LA LEOP, ASÍ COMO LO INDICADO EN EL NUMERAL 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE DARÁN RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADAS EN TIEMPO FORMA COMO SE INDICÓ EN EL MISMO PUNTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN, RELATIVOS A LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LOCALES, CLIMATOLÓGICAS Y TOPOGRÁFICAS ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN, CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE FORMULEN CORRECTA E IMPARCIALMENTE SUS PROPUESTAS.

ACLARACIONES GENERALES QUE HACE LA CONVOCANTE:

SE ELIMINA EL CONCEPTO NÚMERO 138 CON CLAVE 50987, POR ESTAR REPETIDO.

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL 2% SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.
DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	EL INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO, ACERO Y DE LOS MATERIALES, SEGÚN APLIQUE.

PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	SOLO CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO, VOZ Y DATOS E IMPERMEABILIZACION.
SUBCONTRATOS	AUNQUE SUBCONTRATE ALGUN CONCEPTO AUTORIZADO DEBERA DESGLOZARLO DE TAL FORMA QUE SE APRECIE CANTIDADES DE CADA INSUMO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
PINTURA VINILICA	PODRA COTIZAR: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS BERELEX DE BEREL.
PINTURA ESMALTE	PODRA COTIZAR: AMERLOCK DE COMEX METALEX DE SHERWIN WILLIAMS SEMI INDUSTRIAL DE BEREL
CUALQUIER CALIBRE DE CABLE THW ETC.	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.
	SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGÚN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA SUPERVISION Y DONDE APLIQUE. ADEMÁS, DEBERA CONSIDERAR TAMBIÉN EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 35 METROS DE TAPIALES (A BASE DE POLINES Y PLÁSTICO NEGRO) COMO BARRERA DE SEGURIDAD, DE 2 METROS DE ALTURA EFECTIVA.

SECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

1.- EL ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, SE REALIZARÁ POR MEDIO DE LOS VALORES DADOS POR EL CONASAMI O POR UMA.
R= AMBOS VALORES SON REQUERIDOS EN EL ANÁLISIS DEL FASAR, YA QUE EL VALOR DE LA UMA SE APLICA EN LAS APORTACIONES PATRONALES POR CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, MIENTRAS QUE LOS VALORES DE LA CONASAMI SI BIEN SON LA BASE PARA EL SALARIO NOMINAL, SE DEBE TOMAR EN CUENTA EL FACTOR DEMANDA DE LA ZONA Y EL PRECIO DE MERCADO.

2.- LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL IMSS, CON CUANTOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN PODRÁ SER RECIBIDA, YA QUE ACTUALMENTE LA VIGENCIA DE ESTA ES ÚNICAMENTE HASTA LAS 11:59:59 HRS DEL DÍA QUE ES EXPEDIDO EL DOCUMENTO EN LA PLATAFORMA.
R= PODRÁ SER DE HASTA 7 DÍAS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

3.- SE SOLICITA EL DETALLE DEL MUEBLE DE GUARDADO DE DUROCK, YA QUE DENTRO DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA NO SE ENCUENTRA DICHO DETALLE.
R= SE ANEXA A ESTA JUNTA.

4.- DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DE LA PARTIDA DE OBRA EXTERIOR (CONJUNTO), PARTIDA EXT-01.- PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, CONCEPTO; S/C – 2109, FAVOR DE SEÑALAR QUE INCLUYE EL CONCEPTO, SI SERÁ SOLDADURA, FONDO O PINTURA, ETC.
R= INCLUIRÁ MATERIAL DE FIJACIÓN, SOLDADURA Y MANO DE OBRA; YA QUE LA PINTURA ESTÁ CONTEMPLADA EN OTRO CONCEPTO.

5.- DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DE LA PARTIDA DE OBRA EXTERIOR (CONJUNTO), PARTIDA EXT-06.- CISTERNAS, CONCEPTO; 51337, INDICAR O PROPORCIONAR DETALLE DE LA CONEXIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA.
R= SE REFIERE A LA CONEXIÓN DE LA BOMBA, TANTO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS ESTÁN CONSIDERADAS EN OTROS CONCEPTOS, ESTE SE REFIERE A LA TERMINACIÓN DE LAS CONEXIONES.

6.- DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DE LA PARTIDA EDIFICIO "F", PARTIDA 05IE.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONCEPTO; 51052, SE INDICA QUE LA TIERRA ES CABLE CAL. 14 Y EN LOS PLANOS Y/O DETALLES SE ESPECIFICA LA TIERRA FÍSICA ES CON CABLE CAL. 12, CUAL CALIBRE SERÁ EL QUE SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN EL CONCEPTO.
R= DEBERÁ DECIR: *SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 amp., INCLUYE: RANURADO (PISO Y/O MURO), TUBO PVC LIGERO 13mm, CABLE THW CAL 12 FASE+NEUTRO Y CAL 12 TIERRA, CONTACTO POLARIZADO, CAJA CHALUPA Y TAPA DE PVC BTICINO LINEA MODUS, COLOR MARFIL.*

NO SE PRESENTARON PREGUNTAS DEL RESTO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

POR LO TANTO Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOCICIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA ÚNICA Y ÚLTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMEINTO DE TODO LO AQUÍ ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- IKREA CASA CONSTRUCTORA SA DE CV C.	
2.- AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV C.	
3.- CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA SA DE CV ING. DANIEL NAVARRO AGUILERA	

4.- LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZÁLEZ C.	
5.- C.	
6.- C.	
7.- C.	
8.- C.	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO

ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ARQ. ALEJANDRA M. ARIAS AYALA
SUPERVISORA DE OBRA

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-009-2023

06DML0002Y.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HELEN KELLER, VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M., Y OBRA EXTERIOR DE CONJUNTO. -

16 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
3.- INCOIFED ARQ. ALEJANDRA M. ARIAS AYALA	
4.- IKREA CASA CONSTRUCTORA SA DE CV C.	
5.- AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO SA DE CV C.	
6.- CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA SA DE CV C.	
7.- Ramón Arturo Pérez González C.	
8.- C.	
9.- C.	
10.- C.	
11.- C.	
12.- C.	