ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 19 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA:

LICITACION PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-032-2023

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
(1) 06DPR0006K.- E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO, CENTRO, COLIMA, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO.-	COLIMA	COLIMA
(2) 06DES0009B / 06DES0017K.- E.S. JOSÉ VASCONCELOS, COL. JUAN JOSÉ RIOS II, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO.-	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ
(3) 06DPR0297R.- E.P. RAFAEL HEREDIA VELASCO, COL. VALLE VERDE, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO.-	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ
(4) 06DPR0143O.- E.P. FRANCISCO I. MADERO, LA CAJA, COMALA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO , EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.-	LA CAJA	COMALA

PARA CELEBRAR, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 33 FRACIÓN III DE LA LEOP, ASÍ COMO LO INDICADO EN EL NUMERAL 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE DARÁN RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE INDICÓ EN EL MISMO PUNTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN, RELATIVOS A LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LOCALES, CLIMATOLÓGICAS Y TOPOGRÁFICAS ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN, CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE FORMULEN CORRECTA E IMPARCIALMENTE SUS PROPUESTAS.

ACLARACIONES GENERALES QUE HACE LA CONVOCANTE:

SE ACLARA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE, SE ENTREGO UN CATALOGO INCORRECTO DE LA OBRA (2) 06DPR0297R.- E.P. RAFAEL HEREDIA VELASCO, COL. VALLE VERDE, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO.-, POR LO QUE DEBERAN UTILIZAR EL CATALOGO ANEXO EN ESTA JUNTA ACLARATORIA EN SUS PROPUESTAS Y HACER CASO OMISO AL ENTREGADO ANTERIORMENTE.-

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL 2% SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	EL INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO, ACERO Y DE LOS MATERIALES, SEGÚN APLIQUE.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
	SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGÚN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA SUPERVISION Y DONDE APLIQUE.
	CALENDARIO QUINCENAL CON FECHA EN LOS PERIODOS.
	AL FINAL DEL ULTIMO PLANTEL, DEBERA INCLUIR UN RESUMEN CON LOS TOTALES DE TODOS LOS PLANTELES Y LA SUMA TOTAL DE LA PROPUESTA.

LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE NO TIENEN DUDAS O PREGUNTAS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA O CON EL PROCESO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA.

POR LO TANTO Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOCICIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA ÚNICA Y ÚLTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMEINTO DE TODO LO AQUÍ ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA C. ARQ. KAREN MEJIA GOMEZ	
2.- C.	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO

ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ARQ. ROSETT RODRIGUEZ VERGARA
SUPERVISOR(A) DE OBRA

ARQ. JESSICA ALEJANDRA ALATORRE SOTELO
SUPERVISOR(A) DE OBRA

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		
	AV. PEDRO A. GALVAN #325 NORTE	Empresa:	
C.C.T.	06DPR0294U / 06DPR0297R	Representante:	
Obra:	ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HEREDIA VELASCO ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN PLAZA CÍVICA DE 13 x 24 m	Licitación:	LO-36079003-032-2023
		Lugar:	COL. VERDE VALLE, VILLA DE ALVAREZ, COL.
		Fecha:	30 DE OCTUBRE DE 2023

PRESUPUESTO DE OBRA

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Unitario con letra	Importe
		01 PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN					
1	11007	DEMOLICION MANUAL DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	m2	40.00			
2	13021	RANURA O CORTE EN MUROS Y/O PISOS DE TABIQUE, MOSAICO Y/O CONCRETO, CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	m	80.00			
3	11061	LIMPIA, TRAZO, NIVELACION Y DESPALME HASTA 10 cm. DEL TERRENO, (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA.	m2	395.20			
4	11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO A NIVEL Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTIL.	m3	58.00			
5	11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 100 kg/cm2, DE 6 cm. DE ESPESOR.	m2	32.40			
6	11121	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON MAQUINARIA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 cm. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	m3	43.75			
7	12010	CONCRETO F'c= 250 kg/cm2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, NIVELACION, VIBRADO Y CURADO.	m3	12.35			
8	12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2a. ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO. (MAXIMO 5 USOS)	m2	36.80			
9	12034	ACERO DE REFUERZO DIAM. #3 Fy= 4200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTROS, HABILITADOS ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	kg	286.30			
10	12035	ACERO DE REFUERZO DIAM. #4 Fy= 4200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTROS, HABILITADOS ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	kg	322.70			
11	12036	ACERO DE REFUERZO DIAM. #5 Fy= 4200 kg/cm2, INCL. SUMINISTROS, HABILITADOS ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	kg	106.10			
12	12037	ACERO DE REFUERZO DIAM. #6 AL 12 Fy= 4200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTROS, HABILITADOS ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	kg	153.00			

	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		
	AV. PEDRO A. GALVAN #325 NORTE	Empresa:	
C.C.T.	06DPR0294U / 06DPR0297R	Representante:	
Obra:	ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HEREDIA VELASCO ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN PLAZA CÍVICA DE 13 x 24 m	Licitación:	LO-36079003-032-2023
		Lugar:	COL. VERDE VALLE, VILLA DE ALVAREZ, COL.
		Fecha:	30 DE OCTUBRE DE 2023

PRESUPUESTO DE OBRA

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Unitario con letra	Importe
13	12101	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O ESTRUCTURA METALICA, CUALQUIER NIVEL.	m2	3.00			
		TOTAL 01 PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN					
		02 ESTRUCTURA					
14	21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA, (PERFILES ESTRUCTURALES), INCLUYE: PERFILES ESTRUCTURALES MEDIDAS VARIAS,ANCLAS, TENSOR REDONDO LISO DE 1", PLACAS, TUERCAS, REDONDO DE 3/8", TORNILLOS, ETC. RECUBIERTA CON ANTICORROSIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA NECESARIA.	kg	8800.00			
15	23002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ACANALADA PINTRO CALIBRE 26 (R-101), INCLUYE: FIJACION, TORNILLOS, TRASLAPES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	m2	400.50			
		TOTAL 02 ESTRUCTURA					
		03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
16	31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	m2	40.00			
17	31220	PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2, 10 cm. ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE MEDIDA SEGÚN PROYECTO, JUNTAS FRIAS, ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA, LIMPIEZA.	m2	40.00			
18	34058	PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA, (METALEX DE SHERWIN WILLIAMS, 100 DE COMEX ó SEMI INDUSTRIAL DE BEREL), ACABADO A DOS MANOS Y TRABAJO TERMINADO INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	kg	8800.00			
		TOTAL 03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS					

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-032-2023

(1) 06DPR0006K.- E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO, CENTRO, COLIMA, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO.-

(2) 06DES0009B / 06DES0017K.- E.S. JOSÉ VASCONCELOS, COL. JUAN JOSÉ RIOS II, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO.-

(3) 06DPR0297R.- E.P. RAFAEL HEREDIA VELASCO, COL. VALLE VERDE, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO.-

(4) 06DPR0143O.- E.P. FRANCISCO I. MADERO, LA CAJA, COMALA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO , EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.-

19 DE OCTUBRE DE 2023

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
3.- INCOIFED ARQ. ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	
4.- INCOIFED ARQ. JESSICA ALEJANDRA ALATORRE SOTELO	
5.- MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA C. ARQ. KAREN MEJIA GOMEZ	
6.- C.	
7.- C.	
8.- C.	