ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 20 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA:

LICITACION PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-035-2023

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
(1) 06DJN0075R.- J.N. MARÍA TERESA SILVA MARTINEZ, PALMILLAS, CUAUHTEMOC, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO, EN CANCHA.-	PALMILLAS	CUAUHTEMOC
(2) 06DPR0096U.- E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CAMPESTRE SAN JERÓNIMO, CUAUHTEMOC, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DESAYUNADORES Y PÓRTICO.-	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC
(3) 06DPR0095V.- E.P. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CENTRO, CUAUHTEMOC, COL.- CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.-	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC
(4) 06DJN0016B.- J.N. CUAUHTEMOC, EL CARIÑO, CUAUHTEMOC, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CÍVICO Y BEBEDEROS.-	EL CARIÑO	CUAUHTEMOC
(5) 06ETV0013T.- E.T.S. EDUARDO ZARZA OCAMPO, CHIAPA, CUAUHTEMOC, COL.- CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESAYUNADORES CON CUBIERTA METÁLICA, Y RAMPAS.-	CHIAPA	CUAUHTEMOC

PARA CELEBRAR, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 33 FRACIÓN III DE LA LEOP, ASÍ COMO LO INDICADO EN EL NUMERAL 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE DARÁN RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE INDICÓ EN EL MISMO PUNTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN, RELATIVOS A LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LOCALES, CLIMATOLÓGICAS Y TOPOGRÁFICAS ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN, CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE FORMULEN CORRECTA E IMPARCIALMENTE SUS PROPUESTAS.

ACLARACIONES GENERALES QUE HACE LA CONVOCANTE:

SE ACLARA QUE CAMBIARA EL CATALOGO DE LA OBRA (3) 06DPR0095V.- E.P. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CENTRO, CUAUHTEMOC, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PÓRTICO, SIENDO CORRECTO EL SIGUIENTE; **(3) 06DPR0095V.- E.P. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CENTRO, CUAUHTEMOC, COL.- CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.-**, POR LO QUE DEBERAN UTILIZAR EL CATALOGO ANEXO EN ESTA JUNTA ACLARATORIA EN SUS PROPUESTAS, ASI COMO LA DESCRIPCION DE ESTA Y HACER CASO OMISO AL ENTREGADO ANTERIORMENTE.-

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL 2% SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.
DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	EL INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO, ACERO Y DE LOS MATERIALES, SEGÚN APLIQUE.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
PINTURA ESMALTE	PODRA COTIZAR: AMERLOCK DE COMEX METALEX DE SHERWIN WILLIAMS SEMI INDUSTRIAL DE BEREL
	SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGÚN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA SUPERVISION Y DONDE APLIQUE.
	CALENDARIO QUINCENAL CON FECHA EN LOS PERIODOS.

EL TEMPLE DEL BRAZO ES

LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE NO TIENEN DUDAS O PREGUNTAS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA O CON EL PROCESO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA.

POR LO TANTO Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOCICIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA ÚNICA Y ÚLTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMEINTO DE TODO LO AQUÍ ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD SA DE CV C. ING. CESAR HERNANDEZ IBAÑEZ	
2.- CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA SA DE CV C. LIC. ERENDIRA HERNANDEZ LOPEZ	
3.- PROMETAL COLIMA SA DE CV C. ARQ. MANUEL FLORES MENDOZA	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO

ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ
SUPERVISOR(A) DE OBRA

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.		
	AV. PEDRO A. GALVAN #325 NORTE		
C.C.T.	06DPR0095V / 06DPR0286L	Empresa:	
Obra:	(3) E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁILA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	Representante:	
		Licitación:	LO-36079003-035-2023
		Lugar:	COL. CENTRO, CUAUHTEMOC, COL.
		Fecha:	31 DE OCTUBRE DE 2023

PRESUPUESTO DE OBRA

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	. Unitario con let	Importe
		E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS					
		EST. METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 x 30.00 m.					
1	11007	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	m2	48.0000			
2	11010a	RANURAR MUROS Y/O PISOS, DE MOSAICO, CONCRETO Y/O TABIQUE CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	m	96.0000			
3	11060	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO, (AREA DE CUBIERTA), INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA	m2	540.0000			
4	11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTIL.	m3	72.0000			
5	11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 100 kg/cm2, DE 6 cm. DE ESPESOR.	m2	40.0000			
6	11121	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON MAQUINARIA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 cm. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	m3	72.0000			
7	12010	CONCRETO F'c= 250 kg/cm2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, NIVELACION, VIBRADO Y CURADO	m3	14.0000			
8	12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2a. ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO. (MAXIMO 8 USOS)	m2	55.0000			
9	12034	ACERO DE REFUERZO DIAM. #3 Fy= 4200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTROS, HABILITADOS ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	kg	305.0000			
10	12035	ACERO DE REFUERZO DIAM. #4 Fy= 4200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTROS, HABILITADOS ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	kg	325.0000			
11	12036	ACERO DE REFUERZO DIAM. #5 Fy= 4200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTROS, HABILITADOS ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	kg	170.0000			
12	12037	ACERO DE REFUERZO DIAM. #6 Fy= 4200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTROS, HABILITADOS ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	kg	245.0000			
13	12101	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O ESTRUCTURA METALICA	m2	4.0000			
14	21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES), INCLUYE: ANCLAS, TENSOR REDONDO LISO DE 1", PLACAS, TUERCAS, REDONDO DE 3/8", TORNILLOS, ETC.	kg	12,500.0000			
15	23002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA PINTRO CALIBRE 26, INCL: FIJACION, TORNILLOS, TRASLAPES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	m2	650.0000			
16	34058	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA, MARCA PRISA PROMETAN O COMEX AMERLOCK, ACABADO A	m2	650.0000			

	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.		
	AV. PEDRO A. GALVAN #325 NORTE		
C.C.T.	06DPR0095V / 06DPR0286L	Empresa:	
Obra:	(3) E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁILA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	Representante:	
		Licitación:	LO-36079003-035-2023
		Lugar:	COL. CENTRO, CUAUHTEMOC, COL.
		Fecha:	31 DE OCTUBRE DE 2023

PRESUPUESTO DE OBRA

No.	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	. Unitario con let	Importe

TOTAL.- EST. METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 x 30.00 m.

TOTAL E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LO-36079003-035-2023

(1) 06DJN0075R.- J.N. MARÍA TERESA SILVA MARTINEZ, PALMILLAS, CUAUHTEMOC, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO, EN CANCHA.-

(2) 06DPR0096U.- E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CAMPESTRE SAN JERÓNIMO, CUAUHTEMOC, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DESAYUNADORES Y PÓRTICO.-

(3) 06DPR0095V.- E.P. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CENTRO, CUAUHTEMOC, COL.- CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.-

(4) 06DJN0016B.- J.N. CUAUHTEMOC, EL CARIÑO, CUAUHTEMOC, COL.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CÍVICO Y BEBEDEROS.-

(5) 06ETV0013T.- E.T.S. EDUARDO ZARZA OCAMPO, CHIAPA, CUAUHTEMOC, COL.- CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESAYUNADORES CON CUBIERTA METÁLICA, Y RAMPAS.-

20 DE OCTUBRE DE 2023

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutierrez
3.- INCOIFED ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	
4.- Ensayos y Control de Calidad SA. de C.V. C. Ing. Cesar Hernandez Ibañez	
5.- Construcciones y edificaciones de C. Armeria SA de CV. Lic. Erendira Hernandez López	Erendira Hdez
6.- PROMETAL COLIMA SA. DE C.V. C. ARQ. MANUEL FLORES MENDOZA	
7.- C.	