ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA MARTES 12 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

INVITACIÓN RESTRINGIDA
IO-36079003-047-2023

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
(1) 06DPR0206J.- SUSANA ORTIZ SILVA, CAMPOS, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "C" Y "D", CONSTRUCCION DE RAMPAS, REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS, CUBIERTA EN ÁREA DE DESAYUNADORES, Y SUSTITUCION DE PORTERIAS Y TABLEROS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. –	MANZANILLO	MANZANILLO
(2) 06DPR0389H.- SALVADOR PEREZ MANCILLA, LAS BRISAS DE SALAHUA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES EN EDIFICIO "A". -	MANZANILLO	MANZANILLO
(3) 06DPR0121C.- EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES DE: DE CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS. -	MANZANILLO	MANZANILLO

CONSIDERACIONES ADICIONALES DE LA CONVOCANTE:

SE ACLARA QUE CAMBIARA EL CATALOGO DE LA OBRA (3) **06DPR0121C.- EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES DE: CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS. -** POR LO QUE DEBERAN UTILIZAR EL CATALOGO ANEXO EN ESTA JUNTA ACLARATORIA EN SUS PROPUESTAS, Y HACER CASO OMISO AL ENTREGADO ANTERIORMENTE.-

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL 2% SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.
DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO
PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	SOLO CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO, VOZ Y DATOS E IMPERMEABILIZACION.
SUBCONTRATOS	AUNQUE SUBCONTRATE ALGUN CONCEPTO AUTORIZADO DEBERA DESGLOZARLO DE TAL FORMA QUE SE APRECIE CANTIDADES DE CADA INSUMO.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
PINTURA VINILICA	PODRA COTIZAR: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS BERELEX DE BEREL.
PINTURA ESMALTE	PODRA COTIZAR: AMERLOCK DE COMEX METALEX DE SHERWIN WILLIAMS SEMI INDUSTRIAL DE BEREL
CUALQUIER CALIBRE DE CABLE THW ETC.	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.
	CALENDARIO QUINCENAL CON FECHA EN LOS PERIODOS.
	AL FINAL DEL ULTIMO PLANTEL, DEBERA INCLUIR UN RESUMEN CON LOS TOTALES DE TODOS LOS PLANTELES Y LA SUMA TOTAL DE LA PROPUESTA.

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE NO TIENEN DUDAS O PREGUNTAS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA O CON EL PROCESO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA.

POR LO TANTO Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOCICIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA ÚNICA Y ÚLTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMEINTO DE TODO LO AQUÍ ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN C. HECTOR PUENTE OCHOA	
2.- ERCOL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV C. ARQ. EDGAR RODRIGO DIAZ JIMENEZ	
3.- ING. JAIME MORFIN ROBLES C.	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO

ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ARQ. ALEJANDRA ARIAS AYALA
SUPERVISOR(A) DE OBRA

	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.		
	AV. PEDRO A. GALVAN #325 NORTE		
C.C.T.	06DPR0121C	**Empresa:**	
Obra:	E.P. EMILIANO ZAPATA. 1.- REPARACION DE CERCO PERIMETRAL. 2.- REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	**Representante:**	
		Procedimiento:	IO-36079003-047-2023
		Lugar:	EMILIANO ZAPATA, MANZANILLO, COL.
		Fecha:	18 de diciembre de 2023

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario Letra	P. Unitario	Importe
A	**E.P. EMILIANO ZAPATA**					
A1	**PARTIDA01.- PRELIMINARES Y CIMENTACION**					
11053	DESMONTAR MALLA CICLON, CUALQUIER ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: RETIRO DE PUERTAS Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	m	30.0000			
11050	DESMONTAR MUEBLE SANITARIO, INCLUYE ACARREO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO ACARREO FUERA O DENTRO DE LA OBRA.	PZA	6.0000			
15668	SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA, INCL. DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA CON GUIA, LIMPIEZAS Y PRUEBAS.	sal	10.0000			
11039	DESMONTAJE DE PUERTA DE MULTIPANEL Y/O METALICAS, (1.10 x 2.50 m APROX), INCLUYE: EL ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	2.0000			
15675	DESASOLVE Y LIMPIEZA DE: CISTERNA, DE HASTA 10 m3 DE CAPACIDAD, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	PZA	2.0000			
15669	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA, INCLUYE LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, REPOSICIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	m	15.0000			
A1	**TOTAL PARTIDA01.- PRELIMINARES Y CIMENTACION**					
A2	**PARTIDA 02.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS**					
31300	REGISTRO SANITARIO DE 60x40x80 cm (MEDIDAS INTERIORES). CON MURO DE 14 CM DE BLOCK CEMENTO-ARENA O TABIQUE, INCLUYE: PISO DE CONCRETO F'C=150 kg/cm2 10 cm ESPESOR FORJADO AL CENTRO MEDIA CAÑA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO 1:4, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X1 1/4" Y COLADO DE TAPA CONCRETO F'C=250 kg/cm2 DE 5 CM DE ESPESOR. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZ	1.0000			
A2	**TOTAL PARTIDA 02.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS**					
A3	**PARTIDA 03.- HERRERIA Y CANCELERIA**					
43002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON DE 2 m. DE ALTURA, CAL. 10.5 DE 50x50 mm., INCLUYE: POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2" CAL. 18, ESQUINEROS DIAMETRO DE 3" CAL. 16, RETENIDAS DIAMETRO DE 40 mm. CAL. 20, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 mm. DE DIAMETRO CAL. 20, SOLERAS, ESPADAS, ALAMBRE DE PUAS Y ANCLAJES.	m	30.0000			
41127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y DUELA DOBLE PROLAMSA CAL. 18 DE 1.05x2.20 m. (MEDIDAS APROXIMADAS), DOS CARAS, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, REFUERZO INTERMEDIO DE PERFIL R-40 PREPINTADO, PINTURA DE ESMALTE Y CHAPA PHILLIPS MOD. 715.	PZA	2.0000			

	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.		
	AV. PEDRO A. GALVAN #325 NORTE		
C.C.T.	06DPR0121C	**Empresa:**	
Obra:	E.P. EMILIANO ZAPATA. 1.- REPARACION DE CERCO PERIMETRAL. 2.- REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	**Representante:**	
		Procedimiento:	IO-36079003-047-2023
		Lugar:	EMILIANO ZAPATA, MANZANILLO, COL.
		Fecha:	18 de diciembre de 2023

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario Letra	P. Unitario	Importe
43071	REPARACION Y FIJACION DE PUERTA DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y DUELA DOBLE CUALQUIER MEDIDA, INCLUYE: RENIVELACION, FIJACION Y PINTURA ESMALTE POR AMBOS LADOS.	m2	2.4200			
A3	**TOTAL PARTIDA 03.- HERRERIA Y CANCELERIA**					
A4	**PARTIDA 04.- INSTALACIONES**					
52037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA TV-106, MARCA HELVEX, CESPOL 206H Y MANGUERA 3140 DE URREA CON LLAVE ANGULAR PARA LAVABOS, INCL. MATERIALES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y EL RETIRO DE ELEMENTOS DAÑADOS.	PZA	4.0000			
52046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL CROMADO MARCA URREA MOD. 206H, INCLUYE CONTRACANASTA, HERRAMIENTA, CONEXION Y PRUEBAS.	PZA	4.0000			
52387	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC 150 mm DIAM. INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, CAMA -ARENA RELLENO COMPACTADO UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	m	24.0000			
52101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. ALARGADO DE CERAMICA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO CON DESCARGA DE 4.8 LT. O MENOR MARCA, AMERICAN STANDARD MOD. CADET PRO RH O MARCA CATO CERAMICA MOD. JAZMIN INCLUYE: HERRAJES DE BRONCE (URREA O HELVEX), PIJAS, CUELLO DE CERA, PRUEBAS, ASIENTO, TAPA Y LIMPIEZA.	PZA	6.0000			
A4	**TOTAL PARTIDA 04.- INSTALACIONES**					
A	**TOTAL E.P. EMILIANO ZAPATA**					

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

DIRECTOR GENERAL: ARQ. FELIPE NERY FUENTES

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA
INVITACIÓN RESTRINGIDA
IO-36079003-047-2023

(1) 06DPR0206J.- SUSANA ORTIZ SILVA, CAMPOS, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "C" Y "D", CONSTRUCCION DE RAMPAS, REPARACION DE MURO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE NANITARIO PARA DISCAPACITADOS, CUBIERTA EN ÁREA DE DESAYUNADORES, Y SUSTITUCION DE PORTERIAS Y TABLEROS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. –

(2) 06DPR0389H.- SALVADOR PEREZ MANCILLA, LAS BRISAS DE SALAHUA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES EN EDIFICIO "A". -

(3) 06DPR0121C.- EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, MANZANILLO, COL.- REPARACIONES DE: DE CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS. -

12 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS.	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ.	
3.- INCOIFED ARQ. ALEJANDRA ARIAS AYALA	
4.- ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN C.	
5.- ERCOL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV C. Arq. Edgar Rodrigo Díaz Jiménez	
6.- ING. JAIME MORFIN ROBLES C.	
7.- C.	