ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 04 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-65-P06-906016999-N-1-2024

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06ENL0001X.- INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA, CAMPUS CUAUHTÉMOC, COL.; CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES.-	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC

PARA CELEBRAR, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 34,35 Y 39 BIS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS (LOPSRM), 39 Y 40 DE SU REGLAMENTO (RLOPSRM), ASÍ COMO LO INDICADO EN EL NUMERAL 1.9 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE DARÁN RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE INDICÓ EN EL MISMO PUNTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN, RELATIVOS A LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LOCALES, CLIMATOLÓGICAS Y TOPOGRÁFICAS ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN, CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE FORMULEN CORRECTA E IMPARCIALMENTE SUS PROPUESTAS.

MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES:

DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SE ELIMINAN LOS CONCEPTOS DE LA PARTIDA DE PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
11002	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, TODAS LAS RESISTENCIAS, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 m. INCLUYE: ANDAMIOS, MARTILLO DEMOLICION ELÉCTRICO DE 1500 W, CORTE DE VARILLAS CON MINI ESMERILADORA ANGULAR, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3
11004	DEMOLICION DE BARRAS DE CONCRETO DE 50 A 60 cm. DE ANCHO APROXIMADO, INCLUYE: DEMOLER MURETES DE TABIQUE Y EL ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA.	M
11006	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO DE 15 x 30 cm, 10 x45 cm o 18 x 25 cm, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M
11007	DEMOLICION MANUAL DE PISO 10 cm ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, PANEL "W", BLOCK-CEMENTO O BLOCK-VIDRIADO, INCLUYE: CADENAS, CASTILLOS Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2
52478	REUBICACION DE HIDRANTE EXISTENTE PARA TOMA DE AGUA A BASE DE TUBERIA DE FO. GALV. 13 MM., INCLUYE: CANCELACION Y RETIRO DE HIDRANTE EXISTENTE, EXCAVACION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO (15 M. APROX.), RELLENO DE TIERRA, CONSTRUCCION DE NUEVO HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ CON ROSCA Y DADO DE CONCRETO (VER DETALLE EN PLANO), CONEXIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA

SE ELIMINA EL CONCEPTO DE LA PARTIDA 05D – AIRE ACONDICIONADO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
IS.ELEC.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA MINI SPLIT TIPO HI WALL CONTROL REMOTO A BASE DE EVAPORADOR MOD. MCW-512 Y CONDENSADOR MOD. TTK-512 (TRANE) CON CAPACIDAD PARA 1 TR, OPERA CON ENERGIA 220-1-60, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, MANIOBRAS, MATERIAL DE INTERCONEXION AL SISTEMA DE REFRIGERACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.	JGO

SE ELIMINA EL CONCEPTO DE LA PARTIDA 05C- INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS, POR REPETICIÓN DE CONCEPTOS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
VYD_05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORÍA 6, CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO - 2 M. - ROJO, MODELO: NK6PC7RDY MARCA: PANDUIT	SAL

SE MODIFICA EL CONCEPTO DE LA PARTIDA 05C- INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS.

CLAVE	DICE EL CONCEPTO	UNIDAD
VYD_08	SUMINISTO Y COLOCACION CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORÍA 6, CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO - 1 M. - BLANCO MATE	PZA
CLAVE	**DEBE DECIR**	**UNIDAD**
VYD_08	SUMINISTO Y COLOCACION CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORÍA 6, CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO - 1 M. -AMARILLO, MODELO: NK6PC3Y	PZA

SE MODIFICA EL CONCEPTO DE LA PARTIDA 03- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.

CLAVE	DICE EL CONCEPTO	UNIDAD
32024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON, DE 61x61 cm, FISSURED 705 AMSTRONG Y/Ó RADAR 2220 USG, CON SUSPENSIÓN MARCA PRELUDIE DE AMSTRONG Y/Ó USG, COLOR BLANCO, DE 15/16", INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, COLGANTES, FULMINANTES, AJUSTES Y RECORTES.	M2
CLAVE	**DEBE DECIR**	**UNIDAD**
32016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON CON PLACA DE TABLAROCA DE 13 mm. DE ESPESOR, FIJADO A LOSA, SUJETO CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 @90 cm., CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 mm. DE ANCHO @90 cm., LISTON METALICO DE 67.8x22.2x14.2 mm. DE LAMINA GAL. CAL. 26 @60 cm., AMARRADO CON ALAMBRE GAL. CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE @30 cm., EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA, ANGULO REBORDE CAL. 26, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES Y LIMPIEZAS.	M2

SE MODIFICA EL CONCEPTO DE LA PARTIDA 05ª – INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CLAVE	DICE EL CONCEPTO	UNIDAD
IS.ELEC.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PLAFON LC-40S, LED MEXICO, DE 60 x 123 cm. INCLUYE: COLILLA DE USO RUDO CAL. 3X14 (2.0m), CONECTORES GLANDULA (1) Y USO RUDO (1), HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA
CLAVE	**DEBE DECIR**	**UNIDAD**
IS.ELEC.23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA (LAMPARA) DE ACENTO EMPOTRADOS LED PARA INTERIORES, APLICACION: EMPOTRADO EN TECHO, POTENCIA: 24 WATTS, VOLTAJE: 100-240 VOLTS, MARCA: TECNOLITE DE 29.5 CM. DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA

ADEMAS:

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 5% AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA.
DE LAS BASES	EL 2% SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.
DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO
PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	SOLO CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO, VOZ Y DATOS E IMPERMEABILIZACION.
SUBCONTRATOS	AUNQUE SUBCONTRATE ALGUN CONCEPTO AUTORIZADO DEBERA DESGLOZARLO DE TAL FORMA QUE SE APRECIE CANTIDADES DE CADA INSUMO.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
PINTURA ACRILICA	PODRA COTIZAR: MARCA COMEX, LÍNEA VINIMEX TOTAL ANTIBACTERIAL; MARCA PINTURAS PRISA, LÍNEA POLIPRISA PREMIUM; MARCA SHERWIN WILLIAMS, LÍNEA SÚPER KEM TONE.
PINTURA ESMALTE	PODRA COTIZAR: MARCA COMEX, LÍNEA ESMALTE 100 TOTAL; MARCA PINTURAS PRISA, LÍNEA MILCO; MARCA SHERWIN WILLIAMS, LÍNEA ESMALTE PAB
CUALQUIER CALIBRE DE CABLE THW ETC.	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.

IMPERMEABILIZANTES:	ELASTOMÉRICO: COMEX TOP TOTAL SECADO RÁPIDO; CURACRETO AISLACRETO 1000; FESTER ACRITÓN 12 AÑOS; IMPAC PREMIUM; IMPERQUIMIA ELASTON PLUS 10-12 ALL TERRAIN; PASA AISLAFLEX 10+1; SHERWIN WILLIAMS TECHOLASTIC 10 AÑOS EN ROLLO CON GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS COLOR BLANCO, QUE CUENTEN CON CERTIFICADO "UL" "UNDERWRITERS LABORATORIES": MARCAS: AL-KOAT, CURACRETO, FESTER, IMPAC, IMPERQUIMIA, SIKA, PASA.
PROGRAMAS	CALENDARIOS QUINCENALES CON FECHA EN LOS PERIODOS DE INICIO Y TÉRMINO. EL DE TRABAJO Y FINANCIERO, SERA POR CONCEPTO, NO POR PARTIDAS.
INFORMACIÓN EN LA MEMORIA USB	UNA USB QUE CONTENGA EL ESCANEADO DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS (INDIVIDUALMENTE) QUE INTEGRAN SU PROPOSICIÓN, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR FOLIADOS Y FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE, EN FORMATO PDF. EXCLUSIVAMENTE SE DEBERÁ PRESENTAR TAMBIÉN EN ARCHIVO EXCEL (*.XLS) EL ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS (E-1), ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (E-3), ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FIANANCIAMIENTO (E-6), CATÁLOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO E-10) Y EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL QUINCENAL DE LOS TRABAJOS (E-11). ARCHIVADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 3 CARPETAS CON LOS SIGUIENTES NOMBRES: LA PRIMERA DOCUMENTACIÓN DISTINTA, INTEGRADA POR LOS DOCUMENTOS EN PDF: • DOCUMENTO D1 • DOCUMENTO D2 • DOCUMENTO D3 • DOCUMENTO D4 • DOCUMENTO D5 • DOCUMENTO D6 • DOCUMENTO D7 • DOCUMENTO D8 • DOCUMENTO D9 LA SEGUNDA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, INTEGRADA POR LOS DOCUMENTOS EN PDF: • DOCUMENTO T-1 • DOCUMENTO T-2 • DOCUMENTO T-3 • DOCUMENTO T-4 • DOCUMENTO T-5 • DOCUMENTO T-6 LA TERCERA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA, INTEGRADA POR LOS DOCUMENTOS EN PDF Y LOS SOLICITADOS EN EXCEL: DOCUMENTO E-1 (+ EXCEL) DOCUMENTO E-2 (E-2A, E-2B, E-2C) DOCUMENTO E-3 (+ EXCEL) DOCUMENTO E-4 DOCUMENTO E-5 DOCUMENTO E-6 (+ EXCEL) DOCUMENTO E-7 DOCUMENTO E-8 DOCUMENTO E-9

	DOCUMENTO E-10 (+ EXCEL) DOCUMENTO E-11 (+ EXCEL) DOCUMENTO E-12 (E-12A, E-12B, E-12C, E-12D) DOCUMENTO E-13

SECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS

EN VOZ Y DATOS

PREGUNTA 1.- LAS SALIDAS EN PLANO MENCIONAN 2 JACKS POR SALIDA, Y EN EL CONCEPTO DE TRABAJO MENCIONA UNO, ¿CUÁL ES LA CANTIDAD CORRECTA?

RESPUESTA: SE CONSIDERARÁ UN JACK POR SALIDA.

PREGUNTA 2.- EN LAS SALIDAS DE VIDEO, ¿SE ESTAN CONSIDERANDO CAMARAS?

RESPUESTA: NO, SON SIN CAMARAS, Y LAS SALIDAS DEBERAN QUEDAR GUIADAS.

PREGUNTA 3.- ¿QUÉ BARRA ANTIPANICO SE CONSIDERARÁ EN LA PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA?

RESPUESTA: EL MODELO L220AL UNIVERSAL 2 PUNTOS LOCK.

EN LA PARTIDA ELECTRICA:

PREGUNTA 1.- EN EL CONCEPTO IS.ELEC.04 ESPECIFICAR CALIBRES DE CORDON USO RUDO

RESPUESTA: SERA CALIBRE 3 X 14

PREGUNTA 2.- EN EL CONCEPTO IS.ELEC.06 ¿INCLUYE LOS 3 HILOS O SOLO UNO?

RESPUESTA: EL CONCEPTO INCLUYE 3 HILOS AWG CAL. 10 (1F+1N+1TF) EN ESTE MISMO CONCEPTO SE MODIFICA LA CANTIDAD, DICE: 1053 METROS Y DEBE DECIR 300 METROS.

PREGUNTA 3.- EN EL CONCEPTO IS.ELEC.17 DICE PIEZA, ¿ES CORRECTA LA UNIDAD?

RESPUESTA: DEBE DECIR 50 METROS.

NOVATERRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.- REFERENTE A LAS BASES DE LICITACIÓN EN EL APARTADO QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: DE LA OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE MENCIONA QUE ES REQUISITO EN LA ENTREGA DE LA PROPUESTA EL REGISTRO EN COMPRANET, AL RESPECTO SE HACE EL SEÑALAMIENTO QUE EN EL PORTAL DE COMPRANET NO ESTA ACTIVADA LA OPCIÓN DE MANIFESTAR INTERÉS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, POR LO CUAL NO ES POSIBLE GENERAR EL REGISTRO DE COMPRANET, ¿QUE DOCUMENTO SE DEBERÁ ENTREGAR PARA SOLVENTAR ESTE PUNTO?

RESPUESTA:

DEL PUNTO DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN: "*DE LA OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.*"

El día de la junta aclaratoria, el participante deberá llevar dos originales impresos en papel membretado del licitante, de la carta de interés en participar, uno para entrega a la institución, y el otro será sellado y firmado de recibido por la misma institución, dicho documento deberá ser presentado en la entrega de la propuesta junto con su inscripción y registro en Compranet, por fuera del sobre único.

ACTUALMENTE EL PORTAL DE COMPRANET HA TENIDO CAMBIOS, DONDE NO PERMITE MOSTRAR INTERES EN LOS PROCEDIMIENTOS PRESENCIALES, POR LO TANTO, LA CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR, REGISTRADA Y SELLADA POR LA INSTITUCIÓN (INCOIFED), FUNGIRÁ COMO REGISTRO E INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO. **LA CUAL DEBERÁ ACOMPAÑAR POR FUERA AL SOBRE QUE CONTIENE LA PROPUESTA.**

LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE NO TIENEN MAS DUDAS O PREGUNTAS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA O CON EL PROCESO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA.

POR LO TANTO Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOCICIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA ÚNICA Y ÚLTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LOPSRM LAS MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN REALIZADAS POR LA CONVOCANTE, INCLUYENDO EL RESULTADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, FORMAN PARTE DE ESTA CONVOCATORIA Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 13:50 DEL MISMO DÍA, FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMEINTO DE TODO LO AQUÍ ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. HUGO A. SÁNCHEZ CEBALLOS	
2.- ING. MARCO ANTONIO ANGUIANO GODINA C. JOSÉ ADALBERTO GASPAR HERRERA	
3.- BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ARQ. MANUEL CEBALLOS PARRA	
4.- ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO ING. AURELIANO MONTERO PICAZO	
5.- ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS C. EL MISMO	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO

ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
SUPERVISOR(A) DE OBRA

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LO-65-P06-906016999-N-1-2024

06ENL0001X.- INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA, CAMPUS CUAUHTÉMOC, COL.; CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES.-

04 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS.	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ.	
3.- INCOIFED ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	
4.- Fernando Luna Parra C. Hugo A. Sanchez Ceballos	
5.- JOSE ADALBERTO GASPAR HERNADA C. ING. MARCO ANTONIO ANGUIANO GODINEZ	
6.- Manuel Ceballos Parra C. Bobri Construcciones SA de CV.	
7.- Ing. Aureliano Montero Picazo C. Arq. Julio Adrian Hernandez Lozano	
8.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C.	
9.- C.	
10.- C.	
11.- C.	
12.- C.	
13.- C.	
14.- C.	